



centrodemoi
Construções e terraplanagens, unip. Lda.

Orçamento nº 31/15

19/10/15

Obra: Rede de esgoto e pluviais na z.i. do Souto

Neste orçamento está previsto a abertura de dois troços de esgoto com uma distância total de aproximadamente 220mL, com uma profundidade média de escavação a rondar os 2m, na qual serem construídas 7 caixas de visita.

Será implantada também uma linha de pluviais com aproximadamente 190mL que terá uma profundidade de escavação a rondar os 2.4m, onde também serem construídas 4 caixas de visita.

As caixas de visita terão o fundo em betão e os tubos serem devidamente arrematados e as tampas assentes em massa .

A tubagem será protegida com uma almofada e cobertura de saibre que será fornecido por nós.

O aterro será efetuado em camadas devidamente compactadas e as terras sobranes da vala iram para vazadouro dentro da própria z.i. .

O valor total para esta intervenção é de 11.800.00 €

Nota:

- Aos valores supracitados acresce iva á taxa legal em vigor
- tubagem, anéis para caixas, cupulas e respetivas tampas serem fornecidas por vós .

Centrodemoi,lda

O Gerente